

TIEDOTE

InfraLiner Oy saneeraa runkovesijohtoja Ylöjärven Vesi Oy:n toimeksiannosta Soppeenmäen alueelle. Saneerattava alue on esitetty karttaliitteessä.

Työt aloitetaan toukokuussa. Urakka valmistuu syksyn 2019 aikana. Saneeraustyö toteutetaan sujuttamalla uusi muoviputki vanhan rautaputken sisään. Samalla asennetaan uudet tonttisulkuventtiilit runkolinjan liitokohtaan.

Työn aikana vedenjakelu kiinteistöille joudutaan ajoittain keskeyttämään. Vedenjakelun katkosten kestot vaihtelevat ja voivat pahimmillaan kestää työpäivän ajan. Ennalta tiedossa olevista keskeytyksistä tiedotetaan alueen asukkaita. Vesikatkon ajaksi on hyvä varata talousvettä astioihin.

Saneeraustyö aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjetelyihin. Joitakin kadunosia voidaan joutua sulkemaan tilapäisesti liikenteeltä, myös kaivannot aiheuttavat haittaa liikenteelle. Kiinteistöille liikennöinti pyritään järjestämään koko saneeraustyön ajan lyhyitä katkoksia lukuunottamatta.

Runkovesijohdon saneerauksen yhteydessä kiinteistönomistajille tarjotaan mahdollisuus tilata tonttijohtojen saneeraus. Omakotitalojen tonttijohtojen saneeraushinnasto on tämän tiedotteen liitteenä. Kerros- ja rivitalojen tonttijohtojen saneerauksesta teemme erillisen tarjouksen kohteeseen tutustumisen jälkeen.

Lisätietoja: InfraLiner Oy
Jarkko Huttunen
0400 228 318
jarkko.huttunen@vppoy.com

**TYÖMAAPÄIVYSTYS:
SANTERI KOLISMAA
044 261 7127**

TARJOUS TONTTIJOHTOJEN SANEERAUKSESTA

Hinnat sisältävät alv 24%

Tonttivesijohdon saneeraus sujuttamalla: 985,00€

Työ sisältää vanhan putken mekaanisen puhdistuksen sekä uuden muovisen vesijohdon asentamisen vanhan putken sisään. Liitostyöt vesimittarilla sekä uudet vesimittariventtiilit telineineen. Tapauskohtaisesti työ saattaa vaatia lattian auki piikkaamisen. Piikkaustyö suoritetaan tuntityönä (asentaja EUR/tunti) oheisen hinnaston mukaan. Kiinteistön omistaja vastaa pintojen korjauksesta piikkaustyön jälkeen.

HUOMIOITAVAA

Vanhan putken huonosta kunnosta, painumista tai mahdollisista kulmakappaleista johtuen saneeraaminen sujuttamalla ei aina onnistu. Vanhan putken mekaaninen puhdistus saattaa vaurioittaa putkea. Mikäli saneeraustyötä ei voida toteuttaa sujuttamalla, pitää tonttivesijohto saneerata aukikaivamalla. Kaivuutyöstä aiheutuneet kustannukset veloitetaan oheisen hinnaston mukaan. Kiinteistönomistajalla on mahdollisuus käyttää työssä myös omaa urakoitsijaa.

Tonttviemärin saneeraus sujuttamalla: 685,00€

Sisältää 110mm muoviputken asennuksen sujuttamalla vanhan betoniputken sisään. Max. 10m, sekä vanhan ja uuden putken välitilan muurauksen liitoskaivoissa. (sis. Työn ja materiaalin). Ylimenevä osuus **50,00€/m**

Viemärin tarkastuskaivon saneeraus 540,00€

muoviseksi tarkastusputkeksi 110/200mm (sis. työ ja materiaali)

Tonttviemärin pesu ja kuvaus 185,00€

Asentaja EUR/työtunti 59,00€

Kaivinkone EUR/työtunti 85,00€

Kuorma-auto EUR/työtunti 83,00€

Kalliomurske KAM 0-16 EUR/tn 16,00€

Lisätietoja: InfraLiner Oy
Jarkko Huttunen
0400 228 318
jarkko.huttunen@vppoy.com