



23.4.2020

TIEDOTE

InfraLiner Oy saneeraa Ylöjärven Vesi Oy:n toimeksiannosta runkovesijohtoja Soppeenmäen alueella. Saneerattava alue on esitetty karttaliitteessä.

Saneeraustyö toteutetaan sujuttamalla uusi muoviputki vanhan rautaputken sisään. Samalla asennetaan uudet tonttisulkuventtiilit runkolinjan liitoskohtaan.

Työn aikana vedenjakelu kiinteistöille joudutaan ajoittain keskeyttämään. Vedenjakelun katkosten kestot vaihtelevat ja voivat pisimillään kestää työpäivän ajan. Ennalta tiedossa olevista keskeytyksistä tiedotetaan alueen asukkaita. Vesikatkon ajaksi on hyvä varata talousvettä astioihin.

Saneeraustyö aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjetelyihin. Joitakin kadunosia voidaan joutua sulkemaan tilapäisesti liikenteeltä, myös kaivannot aiheuttavat haittaa liikenteelle. Kiinteistöille liikennöinti pyritään järjestämään koko saneeraustyön ajan lyhyitä katkoksia lukuunottamatta.

Työt aloitetaan viikolla 19 kaivuutöillä Mänty- ja Tyvitiellä. Toukokuun aikana työmaa siirtyy Oravapolun ja Havutien kautta Maunussuontielle ja sieltä edelleen Kuntotielle sekä Saarnitielle. Tavoitteena on että tämä alue valmistuu kesäkuun aikana.

Heinäkuussa kaivuutöitä tehdään Oikotiellä ja Oikopolulla sekä Katajistontiellä. Elokuussa työskentelemme Halmetiellä, Mikkolanvainiontiellä sekä Salontiellä. Pyrimme saamaan urakan kokonaisuudessaan valmiiksi syyskuun aikana. Työmaan aikana läjitys- ja varastointialueina käytetään Maunussuontien päässä olevaa kuntopolun parkkialuetta sekä Halmetien päässä olevaa parkkialuetta.

Runkovesijohdon saneerauksen yhteydessä kiinteistönomistajille tarjotaan mahdollisuus tilata tonttijohtojen saneeraus. Omakotitalojen tonttijohtojen saneeraushinnasto on tämän tiedotteen liitteenä. Kerros- ja rivitalojen tonttijohtojen saneerauksesta teemme erillisen tarjouksen kohteeseen tutustumisen jälkeen.

Mikäli tonttijohtojen saneeraus kiinteistöllänne on ajankohtainen ota yhteyttä InfraLiner Oy:n edustajiin. Yhteydenotto ei sido tilaukseen.

Lisätietoja: InfraLiner Oy

Tomi Mäensivu

050 407 8295

tomi.maensivu@infraliner.fi

Santeri Kolismaa

044 261 7127

santeri.kolismaa@infraliner.fi



23.4.2020

TARJOUS TONTTIJOHTOJEN SANEERAUKSESTA

Hinnat sisältävät alv 24%

Tonttivesijohdon saneeraus sujuttamalla: 985,00€

Työ sisältää vanhan putken mekaanisen puhdistuksen sekä uuden muovisen vesijohdon asentamisen vanhan putken sisään. Liitostyöt vesimittarilla sekä uudet vesimittariventtiilit telineineen. Tapauskohtaisesti työ saattaa vaatia lattian auki piikkaamisen. Piikkaustyö suoritetaan tuntityönä (asentaja EUR/tunti) oheisen hinnaston mukaan. Kiinteistön omistaja vastaa pintojen korjauksesta piikkaustyön jälkeen.

HUOMIOITAVAA

Vanhan putken huonosta kunnosta, painumista tai mahdollisista kulmakappaleista johtuen saneeraaminen sujuttamalla ei aina onnistu. Vanhan putken mekaaninen puhdistus saattaa vaurioittaa putkea. Mikäli saneeraustyötä ei voida toteuttaa sujuttamalla, pitää tonttivesijohto saneerata aukikaivamalla. Kaivuutyöstä aiheutuneet kustannukset veloitetaan oheisen hinnaston mukaan. Kiinteistönomistajalla on mahdollisuus käyttää työssä myös omaa urakoitsijaa.

Tonttviemärin saneeraus sujuttamalla: 980,00€

Sisältää 110mm muoviputken asennuksen sujuttamalla vanhan betoniputken (150mm) sisään
Max. 10m. Ylimenevä osuus 50,00€/m

Lisäksi vanha betoninen tarkastuskaivo saneerataan 400mm muovitarkastuskaivoksi. Muovitarkastuskaivo asennetaan betonisen tarkastuskaivon sisään.

Tonttviemärin pesu ja kuvaus 185,00€

Asentaja EUR/työtunti 59,00€

Kaivinkone EUR/työtunti 85,00€

Kuorma-auto EUR/työtunti 83,00€

Kalliomurske KAM 0-16 EUR/tn 16,00€

Lisätietoja: InfraLiner Oy

Tomi Mäensivu

040 456 4780

tomi.maensivu@infraliner.fi

Santeri Kolismaa

044 261 7127

santeri.kolismaa@infraliner.fi