



29.4.2021

TIEDOTE

Infraliner Oy saneeraa Ylöjärven Vesi Oy:n toimeksiannosta runkovesijohtoja Soppeenmäen alueella. Saneerattava alue on esitetty karttaliitteessä.

Saneeraustyö toteutetaan sujuttamalla uusi muoviputki vanhan rautaputken sisään. Samalla asennetaan uudet tonttisulkuventtiilit runkolinjan liitoskohtaan.

Työn aikana vedenjakelu kiinteistöille joudutaan ajoittain keskeyttämään. Vedenjakelun katkosten kestot vaihtelevat ja voivat pisimillään kestää työpäivän ajan. Ennalta tiedossa olevista keskeytyksistä tiedotetaan alueen asukkaita. Vesikatkon ajaksi on hyvä varata talousvettä astioihin.

Saneeraustyö aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin. Joitakin kadunosia voidaan joutua sulkemaan tilapäisesti liikenteeltä, myös kaivannot aiheuttavat haittaa liikenteelle. Kiinteistöille liikennöinti pyritään järjestämään koko saneeraustyön ajan lyhyitä katkoksia lukuun ottamatta.

Työt aloitetaan viikolla 22 kaivuutöillä Aaltosen- ja Keskisentiellä. Kesäkuun aikana työmaa siirtyy Mäkipääntielle sekä Katajistontielle ja sieltä edelleen Korventielle ja Kerputielle.

Heinäkuussa kaivuutöitä tehdään Oikotiellä, Takatanhuantiellä sekä Pihlajatiellä. Pyrimme saamaan urakan kokonaisuudessaan valmiiksi elokuun aikana. Työmaan aikana läjitys- ja varastointialueina käytetään Maunussuontien päässä olevaa kuntopolun parkkialuetta sekä Halmetien päässä olevaa parkkialuetta.

Runkovesijohdon saneerauksen yhteydessä kiinteistönomistajille tarjotaan mahdollisuus tilata tonttijohtojen saneeraus. Omakotitalojen tonttijohtojen saneeraushinnasto on tämän tiedotteen liitteenä. Kerros- ja rivitalojen tonttijohtojen saneerauksesta teemme erillisen tarjouksen kohteeseen tutustumisen jälkeen.

Mikäli tonttijohtojen saneeraus kiinteistöllänne on ajankohtainen ota yhteyttä Infraliner Oy:n edustajiin. Yhteydenotto ei sido tilaukseen.

TARJOUS TONTTIJOHTOJEN SANEERAUKSESTA

Hinnat sisältävät alv 24%

Tonttivesijohdon saneeraus sujuttamalla: 980,00€

Työ sisältää vanhan putken mekaanisen puhdistuksen sekä uuden muovisen vesijohdon asentamisen vanhan putken sisään. Liitostyöt vesimittarilla sekä uudet vesimittariventtiilit telineineen. Tapauskohtaisesti työ saattaa vaatia lattian auki piikkaamisen. Piikkaustyö suoritetaan tuntityönä (asentaja €/tunti) oheisen hinnaston mukaan. Kiinteistön omistaja vastaa pintojen korjauksesta piikkaustyön jälkeen.

HUOMIOITAVAA

Vanhan putken huonosta kunnosta, painumista tai mahdollisista kulmakappaleista johtuen saneeraaminen sujuttamalla ei aina onnistu. Vanhan putken mekaaninen puhdistus saattaa vaurioittaa putkea. Mikäli saneeraustyötä ei voida toteuttaa sujuttamalla, pitää tonttivesijohto saneerata auki kaivamalla. Kaivuutyöstä aiheutuneet kustannukset veloitetaan oheisen hinnaston mukaan. Kiinteistönomistajalla on mahdollisuus käyttää työssä myös omaa urakoitsijaa.

Tonttviemärin saneeraus sujuttamalla: 980,00€

Sisältää 110mm muoviputken asennuksen sujuttamalla vanhan betoniputken (150mm) sisään

Max. 10m. Ylimenevä osuus 50,00€/m

Lisäksi vanha betoninen tarkastuskaivo saneerataan 400mm muovitarkastuskaivoksi. Muovitarkastuskaivo asennetaan betonisen tarkastuskaivon sisään.

Tonttviemärin pesu ja kuvaus 185,00€

Asentaja EUR/työtunti 59,00€

Kaivinkone EUR/työtunti 85,00€

Kuorma-auto EUR/työtunti 83,00€

Kalliomurske KAM 0-16 EUR/tn 16,00€

Lisätietoja: Infraliner Oy

Tomi Mäensivu

050 407 8295

tomi.maensivu@infraliner.fi

Santeri Kolismaa

044 261 7127

santeri.kolismaa@infraliner.fi

Infraliner Oy
infraliner.fi

Santakuja 16, FI29600, Noormarkku, Finland

Y-2543599-1
Alv Rek